

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Element- przygotowawcze [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] [D.01.00.00.]				
1. KNNR 1W 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + INWENTARYZACJA	km trasy	0,7190		
2. KNNR 6 0806-0100 [D.01.02.04.] Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka piaskowa	m	283,8500		
3. KNNR 6 0803-0100 [D.01.02.04.] Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej. - podsypka piaskowa. Rozbiórka ręczna	m2	220,0000		
4. KNNR 6 0808-0800 [D.01.02.04.] Rozebranie poręczy ochronnych, ogrodzeń, barier drog. i słupków do znaków. Słupki do znaków	szt	21,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Element - odwodnienie [CPV: 45232452-5] [D.03.00.00.]				
5. KNNR 6 1305-0300 [D.10.11.01.] Regulacja pion. studzienek, urządzeń podziemnych+naprawy urządz.(elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do 0.3 m3 - 8 szt.	m3	2,4000		
6. KNNR 1W 0202-0801 [D.03.02.01.] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieb.z transp.urobku sam.samowylad.na odl. do 1 km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. III-IV, sam.samowyladowczy pow. 5-10 t - wykop między studzienkami dla ułożenia przykanalika.	m3	4,8000		
7. KNNR 4 1308-0200 [D.03.02.01.] Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 160mm - dla wykonania przykanalika.	m	8,0000		
8. KNNR 1W 0317-0100 [D.03.02.01.] Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu z przerzutem na odległość do 3,0 m z zagęszczeniem, grunt kat. I-III - po ułożeniu przykanalika	m3	3,4560		
9. KNNR 6 0113-0100 [D.03.02.01.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm nad przykanalikiem.	m2	4,8000		
10. KNNR 6 0113-0400 [D.03.02.01.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm nad przykanalikiem.	m2	4,8000		
11. KNNR 6 0108-0100 [D.03.02.01.] Zaklinowanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana ręcznie. Mieszanka mineralno-asfalt.,samochód samowyladowczy 5-10t nad przykanalikiem.	t	0,6000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Element- podbudowa [CPV: 45233140-2] [D.04.00.00.]				
12. KNNR 6 1005-0600 [D.04.03.01.] Oczyszczenie i skroplenie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum 30% powierzchni	m2	2309,4000		
13. KNNR 6 1005-0700 [D.04.03.01.] Skroplenie bitumem nawierzchni drogowych. Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową.	m2	7698,0000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Element- nawierzchnia [CPV: 45233140-2] [D.05.00.00.]				
14. KNNR 6 0108-0202 [D.05.03.05.A.] Wyrównanie istniejącej nawierzchni - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt. w ilości 50 kg/m2 ,samochód samowyładowczy 10-15t	t	445,0000		
15. KNNR 6 0310-0400 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt. Warstwa ścierna - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, samochód samowyładowczy 10-15 t	m2	7698,0000		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. Element- pobocza [CPV: 45233161-5] [D.06.00.00.]				
16. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczny- wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał destruk lub kliniec 0-31,5mm	m3	18,4850		
17. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczny - profilowanie	m2	184,8500		
18. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczny - zagęszczenie	m2	184,8500		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. Element - krawężniki i chodniki [CPV: 45233140-2] [D.08.00.00.]				
19. KNNR 6 0403-0300 [D.08.01.01.] Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa,podsypka cementowo-piaskowa	m	283,8500		
20. KNR 2-31 0511-0300 [D.05.03.23] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa z rozbiórki , na podsypce cementowo-piaskowej	m2	220,0000		
Razem wartość elementu nr 6				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 7. Element - oznakowanie [CPV: 45233290-8]				
21. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt	8,0000		
22. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	11,0000		
23. KNR AT-04 0204-01 [D.07.01.01.] Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe wykonywane mechanicznie.	m2	436,0000		
24. KNR AT-04 0210-01 [D.07.01.01.] Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	70,0000		
Razem wartość elementu nr 7				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu